# Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

Uzyskane środki z rządowego programu odbudowy zabytków w ramach zadania pn. „Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie”, pozwolą na:

- wzmocnienie sklepień poprzez pasmowe wklejanie siatek z włókien węglowych od strony grzbietowej;
- lokalna naprawę i wzmocnienie ścian murowanych (iniekcja pęknięć, zszycie muru w obszarze pęknięć, uzupełnienie i przemurowanie najbardziej uszkodzonych partii muru);
- wzmocnienie konstrukcji poprzez montaż wieńców i ściągów stalowych w przestrzeni poddasza.

Prace zostaną wykonane zgodnie z projektem

architektoniczno–budowlanym oraz projektem technicznym opracowanym przez dr inż. Arch. Krzysztofa Raszczuka oraz inż. Jana Raszczuka.