

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRACE ZABEZPIECZAJĄCE I RATUJĄCE KONSTRUKCJĘ ŚCIAN I WIEŻBY DACHOWEJ NAWY  
PÓŁNOCNEJ W CEU POPRAWY STANU TECHNICZNEGO I UTRWALENIA SUBSTANCJI  
ADRES INWESTYCJI : 66-200 ŚWIEBODZIN UL. SZPITALNA 2  
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKO- KATOLICKA p.w. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA w ŚWIEBODZINIE  
ADRES INWESTORA : 66-200 ŚWIEBODZIN UL. SZPITALNA 2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>				
1	KNR 2-05 0208-d.1 05	Konstrukcje podparć, zawieszni i osłon o masie elementu do 250 kg	t	2.450		
2	KNR 2-02 0282-d.1 05	Gniazda do kotew wklejanych z montażem kotew L = 0, 50 m z zastosowaniem żywicy RM50/R - KEIM- II firmy RAWPLUG	szt.	150.000		
3	KNR 4-01 1303-d.1 02	Wykonanie i montaż ściągów ze śrub rzymskich z blachą mocującą	kg	920.000		
4	PKZ 1904-02-d.1 09-03	Wykucie, wypełnienie i zaprawienie miejsc montowania ściągów w murze ceglanym	szt	22.000		
5	KNR AT-17 d.1 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>	15.000		
6	KNR 19-1 0321-d.1 04	Osadzenie w szczelinach kształtowników HeliBar (8mm) - nierdzewna stal- 150 msc	m	180.000		
7	KNR 19-01 d.1 0321-05	Szpałdowanie szczelin zaprawą HeliBond ( 0,45 l/m)	m	180.000		
8	KNR AT-17 d.1 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 18 mm techniką diamentową w cegle ( otwory pod pręt wzmacniający na narożnikach )	m	30.000		
9	KNNR-W 3 d.1 0311-03	Osadzenie drobnych elementów ( pręty wzmacniające CemTie ze stali austenicznej 304 w murze z cegły na zaprawie HeilBond MM2 (2 mb/1)	szt.	15.000		
10	KNR 19-01 d.1 0325-02	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 2,0 m2	m <sup>2</sup>	4.000		
11	KNR C003-04-d.1 05-05	Wykonanie iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły o gr.77 cm bazie żywic epoksydowych WEBAC ( lub równoważnych )	m	20.000		
12	KNR C003-04-d.1 06-05	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej jw murze z cegły o gr.77 cm bazie żywic epoksydowych WEBAC ( lub równoważnych )	m	33.000		
13	KNR C003-04-d.1 09-01	Wypełnienie spoin 20 -30 mm mur płaski do 2 m2 metodą iniekcji renowacyjną zaprawą tarasową KEIM Traszemmentputz z dodatkowym wzmocnieniem uzupełnień prętami z włókna węglowego, (np. Sika Flex lub równoważny )	m <sup>2</sup>	10.000		
14	KNR C003-04-d.1 09-01	Wypełnienie spoin powyżej 30 mm mur płaski do 2 m2 zaprawą tarasowo - cementową TZV - p iniekcyjna firma Tubak klasa zaprawy M10	m <sup>2</sup>	10.000		
15	KNR 2-05 0208-d.1 01	Montaż blach łącznikowych gr. 8 mm i szer 220 mm skręcanych ze sobą śrubami M24 po obu stronach elementów drewnianych	mg	0.390		
16	KNR 4-01 0420-d.1 02	Wykonanie poziomych pomostów na sklepieniu do prac montażowych zabezpieczeń i ściągów	m <sup>2</sup>	70.000		
17	KNR 2-02 1610-d.1 02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m <sup>2</sup>	384.000		
18	KNR 2-02 1610-d.1 01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	290.000		
19	d.1	Czas pracy rusztowań	m <sup>2</sup>	300.000		
20	d.1 kalk. własna	Rozbiórka pokrycia dachu w celu transportu materiałów budowlanych i ponowny montaż dachówki	kpl.	1.000		
21	d.1 kalk. własna	Wynajem i praca podnośnika do transportu materiałów	r-g	30.000		
22	d.1 kalk. własna	Wzmocnienie sklepień ceglanych w systemie siatek z włókien węglowych FRMC	m <sup>2</sup>	78.000		
23	d.1 kalk. własna	Przemurowanie ścian z cegły gotyckiej	m <sup>3</sup>	5.300		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: